

energieprestatiecertificaat

bestaand gebouw met woonfunctie

certificaatnummer 20100709-0000586656-00000004-4

straat Karel Van de Woestijnelaan

nummer 54 bus D 2.1

postnummer 2630 gemeente Aartselaar

bestemming appartement


type -

softwareversie 1.3.3

berekend energieverbruik (kWh/m²):

149

Het berekende energieverbruik is een inschatting van de energiezuinigheid van het appartement. Op de schaal wordt het energieverbruik van het appartement vergeleken met het energieverbruik van alle bestaande gebouwen met woonfunctie.



energiesdeskundige

voornaam Benny

achternaam Craenhals

erkenningscode EP00310

straat Liezele-dorp

nummer 50

bus

postnummer 2870

gemeente Puurs

land België

Ik verklaar dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijkheid.

datum: 09-07-2010

handtekening:

Dit certificaat is geldig tot en met

9 juli 2020

energieprestatiecertificaat

bestaand gebouw met woonfunctie


certificaatnummer 20100709-0000586656-00000004-4

straat Karel Van de Woestijnelaan

nummer 54 bus D 2.1

postnummer 2630 gemeente Aartselaar

Detail van het energieverlies



Impact op het milieu



Wat kunt u doen om het energieverbruik te verminderen?

1. Plaats extra isolatie in het hellende dak.
2. Isoleer de buitenmuren.
3. Plaats zonwering aan de buitenzijde van de vensters als deze nog niet aanwezig is.

De energiedeskundige doet volgende bijkomende aanbevelingen:

Opmerkingen 1 en 2 zijn niet relevant voor dit nieuwbouwproject.

Dit certificaat werd opgemaakt op basis van volgende informatie: as-built plannen, plaatsbezoek op 07-07-2010, en technische documentatie.

Gevels: spouwmuur met 4 cm XPS. De gevel met eternit-beplating is geïsoleerd met 6 cm Rockfit.

Schrijnwerk: hoogrendementsbeglazing in aluminium thermisch onderbroken profielen.

Plat dak: 5 cm PIR-platen type Recticel Powerdeck.

CV: condenserende gaswandketel met bediening via kamerthermostaat en thermostatische kranen op radiatoren. Deze ketel zorgt ook voor het sanitair warm water. Een opslagvat is niet aanwezig.

Hygiënische ventilatie: natuurlijke ventilatie. De toevoer gebeurt via regelbare toevoeropeningen in de ramen.

Extra verbeteringen door milieuvriendelijke energieproductie

De hierboven vermelde suggesties zijn basismaatregelen om op een kosteneffectieve manier het energieverbruik van een woning te verminderen. Alleen als de woning voldoende geïsoleerd is of grondige verbouwingswerkzaamheden gepland zijn, is het zinvol om hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling in te zetten. Meer informatie over onder andere zonnepanelen, energie uit biomassa of warmtepompen vindt u op de website van het Vlaams Energieagentschap: www.energiesparen.be.

Premies en fiscale aftrek

Voor bepaalde werkzaamheden kunt u premies of fiscale aftrek verkrijgen. Meer gedetailleerde informatie daarover vindt u op www.energiesparen.be

energieprestatiecertificaat

bestaand gebouw met woonfunctie

certificaatnummer 20100709-0000586656-00000004-4

straat Karel Van de Woestijnelaan

nummer 54 bus D 2.1

postnummer 2630 gemeente Aartselaar

Beschrijving van het gebouw en de installaties

bouwjaar	2010		
bouwjaar verwarmingsinstallatie	2010		
aantal appartementen	-		
beschermd volume	326 m ³		
bruikbare vloeroppervlakte	100 m ²	karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik*	14.933 kWh

Aanbevelingen voor de verbetering van de isolatie

1. Maatregel: Plaats extra isolatie in het hellende dak.

Het hellende dak van uw woning is geïsoleerd. Extra isolatie in het hellende dak plaatsen is economisch interessant. Breng aan de binnenzijde van de constructie ook een dampscherm aan. Een alternatief voor het isoleren van het hellende dak is de zoldervloer isoleren als de zolder niet gebruikt en niet verwarmd wordt. Vermijd onderbrekingen van de isolatie zodat er geen condensatie kan ontstaan. Een energiezuinig dak heeft een U-waarde die kleiner is dan 0,4 W/m²K.

2. Maatregel: Isoleer de buitenmuren.

De buitenmuren van uw woning zijn niet of matig geïsoleerd. Isoleer de buitenmuren bij de uitvoering van een grondige renovatie bij voorkeur aan de buitenzijde van de dragende constructie. Vermijd onderbrekingen van de isolatie zodat er geen condensatie kan ontstaan.

Aanbevelingen voor de verbetering van de installatie

Aanbevelingen voor sanitair warm water

Aanbevelingen voor koeling

3. Maatregel: Plaats zonwering aan de buitenzijde van de vensters als deze nog niet aanwezig is.

In de woning is een koelinstallatie aanwezig of is de kans op oververhitting in de zomer groot. Plaats zonwering aan de buitenzijde van de vensters aan de zuid-, oost-, of westzijde van het gebouw, als deze nog niet aanwezig is, om op een energiezuinige manier oververhitting in de zomer te vermijden.

(*) Het karakteristieke jaarlijkse primaire energieverbruik is de hoeveelheid primaire energie (energie uit fossiele brandstoffen zoals aardgas, stookolie, steenkool) die gedurende een jaar nodig is voor de verwarming, de productie van warm water, de ventilatie en de koeling van een gebouw of gebouwdeel. Het wordt berekend op basis van de eigenschappen (compactheid, thermische isolatie en luchtdichtheid) en de installaties van een gebouw. Bij de berekening wordt uitgegaan van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Het primaire energieverbruik drukt uit hoeveel energie uit fossiele brandstoffen verbruikt wordt door de gebouwinstallaties. Voor aardgas en stookolie is de omrekenfactor naar primaire energie gelijk aan 1. Voor elektriciteit is die factor 2,5. Bij elektriciteit wordt niet alleen rekening gehouden met de energie die verbruikt wordt in het gebouw, maar ook met de energie die verloren gaat bij de productie en bij het transport (ongeveer 60%). Voor één eenheid elektriciteit bij de gebruiker is er ongeveer 2,5 keer zoveel energie nodig in de vorm van steenkool of aardgas.

energieprestatiecertificaat

bestaand gebouw met woonfunctie

certificaatnummer 20100709-0000586656-00000004-4

straat Karel Van de Woestijnelaan

nummer 54 bus D 2.1

postnummer 2630 gemeente Aartselaar

Vrijtekeningsbeding

De meeste maatregelen die opgenomen zijn op dit certificaat, zijn op dit moment kosteneffectief of kunnen dat worden binnen de geldigheidsduur van het certificaat. Mogelijk zijn een aantal maatregelen praktisch niet uitvoerbaar of risicovol. Soms zijn bij de uitvoering aanvullende maatregelen noodzakelijk voor het behoud en de verbetering van de kwaliteit van het binnenmilieu of het comfort. Een nader uitgewerkt onderzoek of maatwerkadvies door een installateur, aannemer of adviseur kan over het voorgaande uitsluitsel geven. Ondanks alle zorg die aan de vaststelling van dit certificaat is besteed, kan de opsteller niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade die ontstaat als de geadviseerde maatregelen zonder nader onderzoek of ondeskundig uitgevoerd worden.